RE-strutture

La struttura in oggetto consente una svariata modalità di impiego grazie all'estrema facilità di montaggio, l'alta qualità dei materiali utilizzati che le consentono di essere installata in qualsiasi condizione e infine alla possibilità di avere un tilt variabile che può essere scelto in base alle esigenze e alla captazione solare del sito in cui questa verrà installata.

La struttura in oggetto può essere ancorata in apposite zavorre o, se il sito di installazione lo consente, direttamente al solaio o terreno su cui poggia.

Il tutto sarà dotato della minuteria necessaria per l'assemblaggio della stessa.



1/2/3. Profilo ad "L" in alluminio anodizzato 40x40x3mm a formare la struttura di supporto

4. Cordolo in cemento precompresso utile a zavorrare l'impianto fotovoltaico (facoltativo)

5. Profilo quadro in alluminio anodizzato 20x20mm necessario per il posizionamento dei moduli FV

6. Moduli Fotovoltaici

Randazzo
energy team
www.randazzoenergy.com

RANDAZZO ENERGY TEAM S.r.l.
C/da Forno Medio, 96/H - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) ITALY
tel. +39 0941 901531 - fax +39 0941 912825

.energie rinnovabili

Novembre 2009